

สถานที่ดำเนินงาน บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 1 (บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 1 - ดอนปู่ตา)

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ธนกฤต สวางษ์นาม

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณการ นายธนกฤต สวางษ์นาม

แบบเลขที่

ว/ด/ป

18 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานก่อสร้าง	183,752.10	1.3642	250,674.61	Factor F
2	งานป้ายโครงการ 1 จุด	1,900.00		1,900.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			252,574.61	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

252,574.61

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง

420.96 บาท/ตร.ม.)

กรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวัตติ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายธนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(จ.ส.อ. ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคากลางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1 เส้นไปดอนปู่ตา
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
 ความยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ - เมตร

สถานที่ดำเนินงาน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1 (บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1 - ดอนปู่ตา)

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ณฑกฤต สวางษ์นาม

แบบเลขที่

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ว/ด/ป

18 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง และปรับทางขึ้นทางลง						
	- งานถางป่าลมต้นไม้		ม ²	1.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ม ²	10.94	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานลูกรังปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หนา 5 ซม.)	-	ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)		ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทางขึ้นลง)	0.48	ลบ.ม.	9,700.00	4,656.00	4,656.00	
	- งานดินถมคันทาง (หนา 10 ซม.)		ม ³	125.34	-	-	
	รวมงานคันทาง					4,656.00	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)		ม ³	559.70	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	60.00	ม ³	2,505.91	150,354.60	150,354.60	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					150,354.60	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	600.00	ม ²	32.00	19,200.00	19,200.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร(ตามขวาง)		ม.	48.40	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร		ม.	73.20	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร (ตามยาว)		ม.	43.18	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	30.00	ม ²	318.05	9,541.50	9,541.50	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					28,741.50	
4	งานท่อลอดกลม คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก						
	- ขนาด Dia. 0.30 ม.		ม.	314.11	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	750.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia 0.80 ม.	-	ม.	1,167.07	-	-	ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	1,922.25	-	-	-ค่างานต้นทุน
	-งานกำแพงปากท่อ (Head Wall , End Wall)		จุด	1,693.60	-	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW=1)					-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมงานที่ถอดดกลม คสล.					-	
						-	
5	ป้ายโครงการ					-	
	- ป้ายโครงการ		จุด	1,900.00	-		
				รวมราคาค่าก่อสร้าง		183,752.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวัติ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายธนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(จ.ส.อ. ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน