

สถานที่ดำเนินงาน บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 1 (บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 1 - โรงเรียนจันทน์)

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ธนกฤต สวางษ์นาม

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

แบบเลขที่

ว/ด/ป

18 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าปรับปรุงทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าก่อสร้าง	58,765.11	1.3642	80,167.36	Factor F
2	งานป้ายโครงการ - จุด	1,900.00		1,900.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			82,067.36	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (แปดหมื่นสองพันหกสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)				82,067.36	

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง

463.66 บาท/ตร.ม.)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวีติ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายธนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(จ.ส.อ.ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1 เส้นโรงขนมจีนเก่า  
 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
 ความยาว 59.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ - เมตร

สถานที่ดำเนินงาน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1 (บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1 - โรงขนมจีนเก่า)

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ธนกฤต สวางษ์นาม

แบบเลขที่

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ว/ด/ป

18 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นดินเดิม						
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินเดิม	177.00	ม <sup>2</sup>	10.94	1,936.38	1,936.38	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานปรับพื้นดินเดิม					1,936.38	
2	งานผิวคอนกรีต						
	- งานชั้นรองพื้น( ทรายหยาบ )		ม <sup>3</sup>	559.70	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	17.70	ม <sup>3</sup>	2,505.91	44,354.60	44,354.60	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					44,354.60	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	177.00	ม <sup>2</sup>	32.00	5,664.00	5,664.00	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็ก Dowel RB 15 @0.5m. ยาว 0.5 m.	70.80	ม.	43.18	3,057.14	3,057.14	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	11.80	ม <sup>2</sup>	318.05	3,752.99	3,752.99	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					12,474.13	
4	งานท่อลอดกลม คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก						
	- ขนาด Dia. 0.30 ม.		ม.	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia 0.80 ม.	-	ม.	-	-	-	ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	-งานกำแพงปากท่อ ( Head Wall , End Wall )		จุด	-	-	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. ( HW+EW=1 )					-	
	รวมงานท่อลอดกลม คสล.					-	
5	ป้ายโครงการ						
	- ป้ายโครงการ		จุด	1,900.00	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
						58,765.11	
				รวมราคาค่าก่อสร้าง			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

( นายธนกฤต สวางษ์นาม )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



.....กรรมการ

( จ.ส.อ.ชัยเทพ อนุฤทธิ์ )

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน