

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 (เส้นนายนบุญถิ่นสันโดษ-สามแยกหลัง รร.โคกกลาง)

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ชนกฤต สวางษ์นาม

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณการ

แบบเลขที่

ว/ด/ป

13 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานก่อสร้าง	643,587.08	1.3642	877,981.49	Factor F
2	งานป้ายโครงการ 1 จุด	1,900.00	1.0000	1,900.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			879,881.49	
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)			879,881.49	

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง

621.82 บาท/ตร.ม.)

กรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวีติ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายชนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(จ.ส.อ.ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคากลางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง

5.00 เมตร

หนา

0.15 เมตร

ความยาว

283 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ

-

เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 (เส้นถนนบุญถิ่นสันโดษ-สามแยกหลัง รร.โคกกลาง)

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ณฑกฤต สวางษ์นาม

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

แบบเลขที่

ว/ด/ป

13 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าลมต้นไม้		ม ²	1.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1415.000	ม ²	10.94	15,480.10	15,480.10	-ค่างานต้นทุน
	- งานลูกรังปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หนา 5 ซม.)	0.000	ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)		ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินถมคันทาง (หนา 10 ซม.)		ม ³	125.34	-	-	
	รวมงานคันทาง					15,480.10	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทราฮายาบ)		ม ³	559.70	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	212.250	ม ³	2,502.66	531,189.58	531,189.58	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					531,189.58	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	1415.000	ม ²	33.00	46,695.00	46,695.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร(ตามขวาง)	269.850	ม.	42.40	11,441.64	11,441.64	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร (ขาด)	13.150	ม.	72.30	950.74	950.74	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร(ตามยาว)	283.000	ม.	42.40	11,999.20	11,999.20	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	84.900	ม ²	304.25	25,830.82	25,830.82	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					96,917.40	
4	งานท่อลอดกลม คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก						
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว		ม.	400.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.30 ม.		ม.	314.11	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.		ม.	1,500.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia 0.80 ม.		ม.	2,141.75	-	-	ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.		ม.	1,921.85	-	-	-ค่างานต้นทุน
	-งานกำแพงปากท่อ (Head Wall , End Wall)		จุด	1,673.37	-	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW=1)						
	รวมงานท่อลอดกลม คสล.						
5	ป้ายโครงการ						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ป้ายโครงการ		จุด	1,900.00	-		
				รวมราคาค่าก่อสร้าง		643,587.08	

กรรมการกำหนดราคากลาง



1

.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวีดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายธนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(จ.ส.อ. ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน