

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

สถานที่ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ 8 - นานายสุรเดช ตะวัน

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ธนกฤต สวางษ์นาม

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

แบบเลขที่

ประมาณการ

ว/ด/ป

14 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานก่อสร้าง	496,326.60	1.3642	677,088.74	Factor F
2	งานป้ายโครงการ 1 จุด	1,900.00		1,900.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			678,988.74	
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบลีสี่สตางค์)			678,988.74	

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง

646.66 บาท/ตร.ม.)


กรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวีติ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายธนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(จ.ส.อ. ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคากลางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง

5.00 เมตร

หนา

0.15 เมตร

ความยาว

210 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ

- เมตร

สถานที่ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ 8 - นานายสุรเดช ตะวัน

ประมาณการ ธนกฤต สวางษ์นาม

แบบเลขที่

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ว/ด/ป

14 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	1,050	ม ²	1.73	1,816.50	1,816.50	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ม ²	10.94	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานลูกรังปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หนา 5 ซม.)	-	ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)		ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินถมคันทาง (หนา 10 ซม.)		ม ³	125.34	-	-	
	รวมงานคันทาง					-	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทราฮายาบ)	52.50	ม ³	559.70	29,384.25	29,384.25	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	157.50	ม ³	2,502.66	394,168.95	394,168.95	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					423,553.20	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	1,050	ม ²	33.00	34,650.00	34,650.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร(ตามขวาง)	199.50	ม.	42.40	8,458.80	8,458.80	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร (ขาด)	10.50	ม.	72.30	759.15	759.15	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร(ตามยาว)	210.00	ม.	42.40	8,904.00	8,904.00	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	63.00	ม ²	288.65	18,184.95	18,184.95	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					70,956.90	
4	งานท่อลอดกลม คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก						
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว		ม.	400.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.30 ม.		ม.	314.11	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	1,500.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia 0.80 ม.	-	ม.	2,141.75	-	-	ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	1,921.85	-	-	-ค่างานต้นทุน
	-งานกำแพงปากท่อ (Head Wall , End Wall)		จุด	1,657.14	-	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW=1)					-	