



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ มค ๘๒๓๐๓/.....

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการคำนวณราคากลาง ของโครงการยกทรงพูนดินสายนาางบุญเพ็ง สันโดษ - โรงเลื่อย ถนน สาย ๒๓๘๐ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ตามแบบรูป และรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกำหนดราคากลาง โครงการยกทรงพูนดินสายนาางบุญเพ็ง สันโดษ - โรงเลื่อย ถนน สาย ๒๓๘๐ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และรายงานผลภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ลงนามในคำสั่ง ประกอบกับ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑.โครงการยกทรงพูนดินสายนาางบุญเพ็ง สันโดษ - โรงเลื่อย ถนน สาย ๒๓๘๐ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามแบบรูปและรายละเอียด อบรมหนองปลิง

เนื่องจากถนน ดินสายนาางบุญเพ็ง สันโดษ - โรงเลื่อย ถนน สาย ๒๓๘๐ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรของประชาชนไม่สะดวก และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงของบประมาณดำเนินการโครงการยกทรงพูนดินเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงได้ทำการสำรวจ และออกแบบกำหนดคุณลักษณะรายการก่อสร้าง พร้อมทั้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

๒.กฎหมายระเบียบ

๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภาครัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกจกความในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงล่าสุดถึงประกาศฯ ฉบับที่ ๕ (บังคับใช้ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๒.๓ แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แบบท้าย ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ข้อ ๑๖. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑๖.๒ อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น


๓. ข้อพิจารณา


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน ที่...๓๓๓./๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗..ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการรื้อถอนดินสายนา นางบุญเพ็ง สันโดษ - โรงเลื่อย ถนนสาย ๒๓๘๐ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ตามแบบรูปและรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการรื้อถอนดินสายนา นางบุญเพ็ง สันโดษ - โรงเลื่อย ถนน สาย ๒๓๘๐ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยคำนวณราคากลางได้ ๑๕๖,๒๓๙.๙๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๖๓ ประกอบ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑ และ แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๖.๒ จึงเสนอการคำนวณราคากลางต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประภาส จันทวีติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(อินกฤต สวางษ์นาม)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)จสอ.  กรรมการ
(ชัชเทพ อนุฤทธิ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- คณะกรรมการบริหารส่วนตำบลหนองปลิง -

(ลงชื่อ)




(นางจิรลดา สวาตพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

นาย อบ อานันท์

(ลงชื่อ)



(นายกิตติศักดิ์ โคนแสงรักษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างอุโมงค์อุโมงค์สายนาบงบุญเพ็ง สืบโดย - ไร่เดี่ยว ถนน สาย 2380

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพนสมบูรณ์ ม. 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจร

4,200.00 ตร.ม.

กว้าง

4.00 ม.

ยาว

1,050.00 ม.

หนา

0.80 ม.

อุโมงค์โหล่ทาง

ซ้าย

-

ม.

ขวา

-

ม.

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _n	ราคาต่อหน่วย × F _n	ราคาถาง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานขุดป่าและขุดต่อ							
2.1	1.1.1	งานขุดป่าและขุดต่อ ขนาดหนา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,200.00	2,450	10,290.00	1,3642	3,34	14,037,618
	1.2	งานตัดหินทางเดิม	ตร.ม.	-	10,940	-	1,3642	14,92	-
	1.3	งานหินลูก หรือคอนกรีต	ตร.ม.	-	982,530	-	1,3642	1,340,37	-
	1.4	งานลูกรัง หรือคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	2,3642	-	-
	1.5	งานคลุมดิน	ตร.ม.	3,360.00	30,478	102,406.08	1,3642	41,58	139,702,374
	2	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
3.1	2.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	-	82,690	-	1,3642	112,81	-
	3	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1	งานวัสดุรองพื้นผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
5.1	3.1.1	งานทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	-	502,000	-	1,3642	684,83	-
	4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7.1	4.1.1	4.1.1 (4.5) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 80 มม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ผสมทรายหยาบ	ตร.ม.	-	1,918,140	-	1,3642	2,616,73	-
7.2	4.1.2	รอยต่อแยกขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT RB 19)	เมตร	-	146,940	-	1,3642	200,46	-
7.3	4.1.3	รอยต่อแยกตามขวาง (CONTRACTION JOINT RB 15)	เมตร	-	64,170	-	1,3642	87,54	-
7.4	4.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT DB 16)	เมตร	-	57,590	-	1,3642	78,56	-
7.5	5	แม่สีที่ใช้ปิดรอยต่อทางขึ้นช่อง	ตร.ม.	-	9,700,000	-	1,3642	13,232,74	-
	6	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ภายใต้งบการ							2,500,000
									TOTAL
									156,239,992

งบประมาณ

156,239.99 (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)


กรรมการกำหนดราคาเช่า



.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทร์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายชนกฤต สว่างขันรัมย์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(จ.ส.อ. ชินเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน